Formular F2

OBIECTIV: 23 ELECTROMECANICA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 02 CLADIREA C82

Nr.cap./ subcap deviz general		Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		1	2
4.1.		**Constructii si instalatii aferente acestora**	
4.1.1	01	ARHITECTURA	
4.1.2	02	STRUCTURA -ATEL.SI INCAP.BUTEL	
4.1.3	03	INSTALATII SANITARE	
4.1.4	04	INSTALATII TERMICE	
4.1.5	05	INSTALATII ELECTRICE	
4.1.6	06	SIST.STOC. SI DEVER. AG STING.	
4.1.7	07	MONITORIZARE INCAPERE ANTIEX	
		TOTAL I	
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
		Taxa pe valoarea adaugata	
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA PLOT PLAN S.R.L. 3 BUCURESTI - ROMANIA

Formular F3

OBIECTIV: 23 ELECTROMECANICA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CLADIREA C82

Categoria de lucrari: 01 ARHITECTURA

Executant 19 *Obiectiv* 23 *Obi* 02 *Cate* 01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**RPCT03B1**	82 **M CUB**	**13,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU MORTAR VAR+CIM				
	ENT VOLUM PESTE 1,000 MC *				
	PERETI EXTERIORI				
2	**RPCT03B1**	82 **M CUB**	**24,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU MORTAR VAR+CIM				
	ENT VOLUM PESTE 1,000 MC *				
	PERETI INTERIORI				
3	**IZJ12A1**	82 **MP**	**34,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	DESFACEREA IZOLATIILOR TERMICE DE ORICE FEL				
	ASIM: DESFACERI INCHID.CU PLEXIGLAS PE STRUCT.MET.				
4	**W1C09XA2**	93 **MP**	**32,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	DEMONT.PLASA METALICA DE PROTECTIE PE CADRU DE OTE				
	L (PANOU DIN PLASA FIX SI USA DIN PLASA)				
	ASIM: DEMONTAT TAMPL.MET INT.-USI				
5	**W1C09XA2**	93 **MP**	**39,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	DEMONT.PLASA METALICA DE PROTECTIE PE CADRU DE OTE				
	L (PANOU DIN PLASA FIX SI USA DIN PLASA)				
	ASIM: DEMONTAT TAMPL.MET EXT.-USI				
6	**W1C09XA2**	93 **MP**	**233,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	DEMONT.PLASA METALICA DE PROTECTIE PE CADRU DE OTE				
	L (PANOU DIN PLASA FIX SI USA DIN PLASA)				
	ASIM: DEMONTAT TAMPL.MET EXT.-FERESTRE				
7	**RPIZE17C**	99 **M**	**105,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	DESFACEREA METALIZARILOR LA SORTURI,GLAFURI,GULERE				
	DIN TABLA				
8	**RCSJ37B**	02 **MP**	**459,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	DESFACERI DE TENCUIELI SPECIALE INT./EXT. IN PRAF				
	DE PIATRA, MOZAIC ETC				

0	1	2	3	4	5

9 **RPCT10A1** 82 **MP** **1865,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE
OBISNUITE LA PERETI *

10 **RPIZE17B** 99 **M** **108,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
DESFACEREA METALIZARILOR LA JGHEABURI SI BURLANE D
IN TABLA
DESF. JGHEABURI

11 **RPIZE17B** 99 **M** **50,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
DESFACEREA METALIZARILOR LA JGHEABURI SI BURLANE D
IN TABLA
DESFACERI BURLANE

12 **RCSB28D** 02 **M CUB** **15,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
DEMOLAREA BETOANELOR VECHI, MANUAL,PLACI PREFABRIC
ATE PANA LA 15CM GROS.
DEMOLARE TROTUAR BETON

13 **RCSE42A** 02 **MP** **44,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
DESFACERE HIDRO./TERMOIZOLATII LIPITE, LA TERASE/P
ERETI, INCL.TERMOIZOL.B.C.A./PLACI VATA
ASIM: DESFACERI COPERTINE

14 **TRB01A15** 82 **TONE** **227,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M $

15 **RPCK09E** 09 **MP** **654,00000**
Sp.mat-100,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
PARDOSELI INDUSTRIALE PRIN APLICAREA UNEI RASINI E
POXIDICE ANTIPRAF

16 **7347627** **MP** **654,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
PARDOSEALA ANTISTATICA / ANTISCANTEI

17 **IZF12XC** 91 **MP** **86,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
SAPA DE EGALIZ.DIN MORTAR CIM.GATA PREPARAT PE SUP
RAF.ORIZ.-INCLINATE 40% GROSIME MEDIE 3 CM

18 **00103E012** 02 **MP** **86,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
PARDOSEALA CU PLACI DE GRESIE CERAMICA CU ADEZIV "
DEKOFIX C1" +CHIT ROST, SUPR. PL.>100 CMP
L:LC52A -0009:6109949 -ARACET TIP SKV-60
L:LC64G -0338:2422617 -PLACI CERAM.GLAZURATE CERDISAKER
L:LC65 -0001:7318732 -DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL M1

19 **CI14A** 02 **M** **100,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
GLAFURI DIN GRESIE CERAMICA
plinta

L:LC52B -0009:6109949 -ARACET TIP SKV-60
L:LC64M -0405:2434891 -ELEM.RAC.GRESIE NEGLZ.NET.GRIS S 150X100X 8 C1 S5939
L:LC65 -0001:7318732 -DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL M1

0	1	2	3	4	5
20	**QCD03A11**	99 **ZECI MP**	**15,40000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
PERETI GIPSCARTON 1 STR.PL.REZ.FOC 30MIN. GKF 12.5 MM\MONT.CW 50\D=60CM\GR.P=75MM\H.MAX=2.75M\W111					
L:QC050 -0001:0006702 -MACARA DE FEREASTRA 0,15TF					
21	**7347628**	**MP**	**154,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
PLACA GIPS CARTON REZIST LA FOC 30 MIN					
22	**QCD13A11**	99 **ZECI MP**	**3,60000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
PER.GIPSCARTON-REZ.FOC-60MIN.-2STR.PL.12.5MM GKF+V ATA B.\MONT.CW 50\D=60CM\GR.P=100MM\H.MAX=3.25M					
L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF					
23	**7347629**	**MP**	**36,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
PLACA GIPS CARTON REZIST LA FOC 60 MIN					
24	**QCD13D11**	99 **ZECI MP**	**0,60000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
PER.GIPSCARTON-REZ.FOC-90MIN.1STR.PL.12.5+15MM GKF +VATA B.\MONT.CW 50\D=60CM\GR.P=105MM\H.MAX=3.25M					
25	**8000928**	**MP**	**6,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
PLACI GIPS CARTON EI90 ,STRUCT MET CW100/150					
26	**QCD21B21**	99 **ZECI MP**	**6,40000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
PER.GIPSC.-REZ.FOC\UMID-180MIN-1 STR.PL.12.5MM GKF I+VATA B.\MONT.CW 75\D=60CM\GR.P=150MM\H.MAX=4.25					
L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF					
27	**7347630**	**MP**	**64,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
PLACA GIPS CARTON REZIST LA FOC 180 MIN					
28	**QCD45A2**	99 **ZECI MP**	**4,50000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
PLACARE PERETE CU GIPSCARTON PL.REZ.UMID. 1X12.5MM GKBI\-PRIN LIPIRE PE ZID BCA,CARAMIDA W611					
L:QC001C -0007:8527051 -PLACI GIPS-CARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 15 MM 1250/2600					
29	**QCK10B4**	99 **ZECI MP**	**0,80000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
TAVAN GIPSCARTON REZ.FOC 60MIN, PL.GKF 2X15 MM MON T.PE SCHELET MET.DE SUSTINERE-ELEM.NONIUS D112					
L:QC001B -M :7347629 -PLACA GIPS CARTON REZIST LA FOC 60 MIN *L:QC006E -0003:855813D -ELEMENT SUPERIOR DE SUSPENDARE 50 CM NONIUS* *L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF*					
30	**00106D011**	02 **MP**	**83,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
PLACARE PERETI,STALPI,GRINZI SUPR.PLANE CU FAIANTA CU ADEZIV "DEKOFIX C1" +CHIT ROST					
L:LC52A -0009:6109949 -ARACET TIP SKV-60 *L:LC64E -0101:2402252 -FAIANTA ALBA DECOR MONOC 2 M.ROT 150X150X5,5 C. 1 S235* *L:LC65 -0001:7318732 -DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL M1*					
31	**CF01D1**	82 **MP**	**1863,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
TENCUIELI INTER.DRISC.LA PERETI EXECUT.MANUAL PE B ETON,CU MORTAR M10-T 2 CM GROS. EXCLUSIV SCHELA;					
L:10174 -0145:8000199 -MORTAR TENCUIALA (VAR-CIMENT) M 10T					

0	1	2	3	4	5
32	**CF03A1**	82 **MP**	**855,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0.00		
	TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE,LA TAVANE PLANE,IN GROSIME MEDIE DE 2CM				
	L:10174 -0145:8000199 -MORTAR TENCUIALA (VAR-CIMENT) M 10T				
33	**CF08C**	99 **MP**	**3254,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	GLET IPSOS LA PERETI,STALPI,TAVANE,EXCLUS.SCHELA E XEC.CU ADAOS DE ARACET IN DOUA STRATURI- GIPAC				
34	**00101A01**	02 **MP**	**427,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	VOPSITORII INTER.MAN. CU VOPSEA LAVAB "DEKO 1 STRA T" (AMORSA DIL1:4+VOPS) SUPR. NOI PUTIN ABSORBANTE				
35	**RPCR06A**	09 **MP**	**2827,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	VOPSIREA IN CULORI DE ULEI,PERETI-TAVANE,GLETUITE CU IPSOS, 1 STRAT				
36	**CK19B**	02 **MP**	**209,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	FERESTRE DIN ALUMINIU CU SUPRAFATA TOCULUI INTRE 3 SI 6 MP INCLUSIV				
	L:LC32C -0017:6308028 -FRST DIN AL.TIP ROYAL S-SCHUCO MONTATE IN RAME				
37	**CK19B**	02 **MP**	**7,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	FERESTRE DIN ALUMINIU CU SUPRAFATA TOCULUI INTRE 3 SI 6 MP INCLUSIV FERESTRE CU GEAM IMPOTRIVA RADIATIILOR				
	L:LC32C -0017:6308028 -FRST DIN AL.TIP ROYAL S-SCHUCO MONTATE IN RAME				
38	**7347631**	**MP**	**7,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	FOLIE GEAM PROTECTIE IMPOTRIVA RADIATIILOR				
39	**CK21D**	02 **MP**	**16,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	USI DIN PROFIL AL.CU ARMAT.SI ACCESORII,DOUA CANAT URI, SUPR.TOC PANA LA 15MP INCL.				
	L:LC32E -M :6306690 -USA ALUMINIU DOUA CANAT 1950X3470MM				
40	**CK21B**	02 **MP**	**14,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	USI DIN PROFIL AL.CU ARMAT.SI ACCESORII,UN CANAT, SUPR.TOC INTRE 7-15MP INCL.				
	L:LC32E -M :6306688 -USA ALUMINIU UN CANAT 980X2500MM				
41	**CK21B**	02 **MP**	**14,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	USI DIN PROFIL AL.CU ARMAT.SI ACCESORII,UN CANAT, SUPR.TOC INTRE 7-15MP INCL.				
	L:LC32E -0030:6308041 -USI DIN ALUMINIU TIP ALUTITAN				
42	**CK03A**	02 **MP**	**17,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	USI LEMN INT.UN CANAT,PE CAPTUSELI INCL.IZOLATIA M ONTATE PE GHERMELE EXISTENTE				
	L:LC05B -0003:5886801 -CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,24X 50 S 2111				
	L:LC29F -0001:2928476 -USA INT LOC.1CAN.PL.CEL.PE TOC+CAPTUS PLINE 1890X 784				

0	1	2	3	4	5
43	**CK12B**	02 **MP**	**49,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	USI MET.UN CANAT SUPR.TOC 7-15 MP INCL.DIN PROF.O				
	L, CU ARMAT.SI ACCESORII IN ZID.DE ORICE NATURA				
	L:LC08 -0001:5900700	*-ELECTROD SUD.OL.NEALIAT S 1125/2 E44C*		*2*	
	L:LC34E -M :8002210	*-USA METALICA E1 45C -0,9 M*			
44	**CK12D**	02 **MP**	**6,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	USI MET.DOUA CANATURI SUPR.TOC <7MP INCL.DIN PROF.				
	OL, CU ARMAT.SI ACCESORII IN ZID.DE ORICE NATURA				
	L:LC08 -0001:5900700	*-ELECTROD SUD.OL.NEALIAT S 1125/2 E44C*		*2*	
	L:LC34E -0057:6306511	*-USI ANTIFOC TIP STEBA T 45C*			
45	**CK12A**	02 **MP**	**2,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	USI MET.UN CANAT SUPR.TOC <7MP INCL.DIN PROF.OL, C				
	U ARMAT.SI ACCESORII IN ZID.DE ORICE NATURA				
	L:LC08 -0001:5900700	*-ELECTROD SUD.OL.NEALIAT S 1125/2 E44C*		*2*	
	L:LC34E -0056:6306510	*-USI ANTIFOC TIP STEBA T 90 1C*			
46	**CK26B**	02 **M**	**105,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN ALUMINIU				
	GLAFURI INTERIOARE				
47	**CK26B**	02 **M**	**105,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN ALUMINIU				
	GLAFURI EXTERIOARE				
48	**RPCJ14C**	09 **MP**	**460,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TENC.INT.SI EXT.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MORT M100T				
	, 0,5CM GROSIME-SUPRAFETE PLANE				
49	**00102G022**	02 **MP**	**421,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TENCUIELI DECORAT SILICON "SILIKONPUTZ R25" MEC(GR				
	PS112+GR SILIC+TENC)SUP NOI VAR /BET,FARA TERMOIZ				
50	**00102H06**	02 **MP**	**39,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TENC PIATRA COLORATA PT SOCLURI "DEKO BUNSTEINPUTZ				
	" MAN(GR VOPS+TENC)PE SUPR REZIST UZURA SI FRECARE				
51	**CO01A1**	82 **MP**	**154,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC				
	L:10173 -0226:2100910	*-BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)*			
52	**RPCE33A**	02 **M**	**145,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLU CLADIR				
	II,CU BITUM TIP D				
53	**IZC27C**	09 **MP**	**154,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	ECRANE TERMOIZOLANTE, EXECUTATE DIN: FOLII DE POLI				
	ETILENA				
	L:IZL5A -M :6716650	*-FOLIE POLIETILENA*			
54	**DA06A2**	82 **M CUB**	**15,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-				
	TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA				

0	1	2	3	4	5

55 **CB15A** 02 **MP** **720,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
SCHELA MET AUTORIDICATOARE PTR. LUCRARI OBISNUITE
LA FATADE CU SCH.CU DOUA CASTELE(LMAX=12M,HMAX=31M
L:LC03A -0033:2904212 -DULAPI RASIN LNG.TIV.CL.D GR28-58MM L=4-6 M LT=7-15CM
L:LC03B -0001:2903488 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=18MM L=3,00M S 942
L:LC05B -0003:5886801 -CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,24X 50 S 2111
L:LC001B -0052:0006702 -MACARA DE FEREASTRA 0,15TF

56 **CE23A1** 82 **MP** **720,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
PLASA DE SIGURANTA REFOLOS.LA EXEC.INVELITORI CONS
STRUCTII

57 **RPCI18A** 02 **M** **109,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
JGHEABURI TABLA ZN-0,5MM,CLAD.EXIST,EXEC.PE SANTIE
R,INCL.BANDA OTEL+CIRLIGE:SEMIROTUNDE,D=12,5MM
L:LC11B -0067:3642287 -TABLA ZINCATA S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N CAL.1

58 **RPCI20A** 02 **M** **50,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
BURLANE DIN TABLA ZN SAU ALUMINIU, 0,5 MM,LA CLAD.
EXIST,EXEC.PE SANTIER,ROTUNDE,D= 10,2 CM
L:LC11B -0067:3642287 -TABLA ZINCATA S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N CAL.1

59 **00107A011** 02 **MP** **421,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TERMOIZOLARE FATADE - DEKO THERM CU POLISTIREN EXP
ANDAT CU ADEZIV "DEKOMAX"
ASIM: TERMOIZOL CU VATA MINERALA 10 CM
L:LA001A -M :2607673 -PLACI VATA MINERALA TIP G 100 1200X600X100 MM

60 **00107B011** 02 **MP** **69,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TERMOIZOLARE FATADE - DEKO THERM CU POLISTIREN EXT
RUDAT CU ADEZIV "DEKOMAX"
TERMOIZOLATIE SOCLU
L:LA001F -M :8000944 -POLISTIREN EXTRUDAT GROS 10 CM

61 **CF21A1** 82 **MP** **490,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
PLASA FIBRA STICLA FIBRA STICLA
ASIM: PROCURARE SI MONTARE PLASA FIBRA STICLA

62 **00107A011** 02 **MP** **80,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TERMOIZOLARE FATADE - DEKO THERM CU POLISTIREN EXP
ANDAT CU ADEZIV "DEKOMAX"
ASIM: TERMOIZOL CU VATA MINERALA 3 MM
L:LA001A -M :2608260 -PLACA VATA MIN SEMIRIGID.LIANT BIT.1500X 700X30 S5838/5

63 **7347632** **BUCATA** **21,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
CLAPETA SUPRAPRESIUNE 50 X50 CM

64 **TRA03A15** 82 **TONE** **284,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTR
ACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 15 KM * $

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca **%**

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte **Io =** **% x To**

Executant 19 *Obiectiv* 23 *Obi* 02 *Cate* 01

0	1	2	3	4	5
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

OFERTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea:23 ELECTROMECANICA
Obiectul:02 CLADIREA C82
Categoria de lucrari01 ARHITECTURA

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod / Denumire material / Furnizorul	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Val (excl. TVA) (cf. factura)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	0020101 LEI		360,000			0,000
	MATERIAL MARUNT					
2	2000030 KG		25,070			0,025
	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM					
3	2100385 KG		3432,600			3,466
	CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500					
4	2100402 KG		79,560			0,080
	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500					
5	2100713 M CUB		3,820			5,348
	VAR PASTA PT CONSTRUCTII TIP 2					
6	2100830 KG		2939,790			2,969
	IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1					
7	2100880 KG		39,820			0,039
	FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539					
8	2100910 M CUB		12,474			0,000
	BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)					
9	2101509 M CUB		7,180			17,375
	MORTAR DE CIMENT M100-T					
10	2200410 M CUB		3,600			6,120
	BALAST SORTAT NESPALAT DE MAL 0-40 MM					
11	2200496 M CUB		19,305			26,061
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM					
12	2200525 M CUB		28,597			38,605
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM					
13	2402252 MP		89,640			1,159
	FAIANTA ALBA DECOR MONOC 2 M.ROT 150X150X5,5 C. 1 S233					
14	2422617 MP		88,580			0,000
	PLACI CERAM.GLAZURATE CERDISAKER					
15	2434891 M		102,000			0,314
	ELEM.RAC.GRESIE NEGLZ.NET.GRIS S 150X100X 8 C1 S5939					
16	2600218 KG		72,500			0,079
	BITUM PT DRUMURI TIP D 120/180 STAS 754					
17	2600220 KG		13,090			0,014
	BITUM PT DRUMURI TIP D 180/200 STAS 754					
18	2600933 MP		7,650			0,014
	CART BIT STR ACOP NISIP CA400 100CMX20M S 138					
19	2605828 KG		3,740			0,003
	VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/MC					
20	2607673 MP		425,210			0,000
	PLACI VATA MINERALA TIP G 100 1200X600X100 MM					
21	2608260 MP		80,800			0,529
	PLACA VATA MIN SEMIRIGID.LIANT BIT.1500X 700X30 S5838/5					
22	2903153 M		30,800			0,023
	SCINDURI RASINOASE GELUITE 10-20X80-120 MM					

0	1	2	3	4	5=3X4	6
23	**2903488**	M CUB	**0,216**			0,108
SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=18MM L=3,00M S 942						
24	**2904212**	M CUB	**0,432**			0,216
DULAPI RASIN LNG.TIV.CL.D GR28-58MM L=4-6 M LT=7-15CM						
25	**2925412**	M CUB	**0,086**			0,086
PLACA PFL DURE STANDARD CALII 1FN 1830X1700X6,0 S6986						
26	**2928476**	MP	**17,000**			0,724
USA INT LOC.1CAN.PL.CEL.PE TOC+CAPTUS PLINE 1890X 784						
27	**2958990**	KG	**13,090**			0,013
LEMN DE FOC FOIOASE TARI L 1M LIVRABIL DIN DEPOZIT						
28	**3549026**	M	**210,000**			0,000
GLAFURI DIN ALUMINIU PENTRU FERESTRE						
29	**3642287**	KG	**206,250**			0,206
TABLA ZINCATA S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N CAL.1						
30	**3700405**	KG	**26,705**			0,026
BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 3 X 30 OL37-1K						
31	**5829126**	BUCATA	**1824,000**			0,018
SURUB CAP INECAT CRESTAT SPREC.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571						
32	**5886801**	KG	**5,765**			0,006
CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,24X 50 S 2111						
33	**5900700**	KG	**7,705**			0,009
ELECTROD SUD.OL.NEALIAT S 1125/2 E44C 2						
34	**5904512**	M CUB	**12,100**			0,147
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CL A						
35	**5904809**	KG	**8,950**			0,008
ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 30G						
36	**6001472**	BUCATA	**420,700**			0,008
HARTIE SLEF.USC.CU EN FOI 23X30 GR 6 S1581						
37	**6001666**	BUCATA	**1413,500**			0,028
HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 25 S1581						
38	**6100034**	KG	**37,750**			0,040
GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80						
39	**6101349**	KG	**197,890**			0,217
CHIT DE CUTIT GRI 1522 C 891-1 STAS 6592-62						
40	**6101572**	KG	**118,804**			0,130
SPUMA POLIURETANICA						
41	**6102815**	KG	**41,696**			0,045
CHIT SILICONIC						
42	**6102820**	KG	**213,100**			0,234
CHIT DE ETANSARE ROST ULTRACOLOR						
43	**6103218**	KG	**395,780**			0,427
VOPSEA ULEI ORICE CULOARE						
44	**6108945**	KG	**282,700**			0,305
ULEI DE IN SICATIVAT U.001-13 STAS 16-80						
45	**6109925**	KG	**520,640**			0,541
ARACET DP 50 MICH NI 1345-64						
46	**6109949**	KG	**170,200**			0,178
ARACET TIP SKV-60						
47	**6110132**	KG	**58,800**			0,061
ARACET CPMB NTR 3979-75						

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
48	**6110376**	KG	**107,382**			0,000
INTIRZIETOR DE PRIZA -CLEI DE OASE						
49	**6200535**	LITRU	**304,500**			0,274
BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S 45						
50	**6200755**	LITRU	**2,104**			0,002
PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767						
51	**6200975**	KG	**15,950**			0,017
COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 1 STAS 54						
52	**6202741**	KWH	**226,610**			0,002
ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT.LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ						
53	**6202806**	M CUB	**5,680**			5,680
APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE						
54	**6202818**	M CUB	**49,146**			49,146
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
55	**6202894**	M CUB	**1,309**			1,309
APA						
56	**6306510**	MP	**2,000**			0,000
USI ANTIFOC TIP STEBA T 90 1C						
57	**6306511**	MP	**6,000**			0,000
USI ANTIFOC TIP STEBA T 45C						
58	**6306688**	KG	**14,000**			0,014
USA ALUMINIU UN CANAT 980X2500MM						
59	**6306690**	KG	**16,000**			0,016
USA ALUMINIU DOUA CANAT 1950X3470MM						
60	**6308028**	MP	**216,000**			0,000
FRST DIN AL.TIP ROYAL S-SCHUCO MONTATE IN RAME						
61	**6308041**	MP	**14,000**			0,000
USI DIN ALUMINIU TIP ALUTITAN						
62	**6311231**	BUCATA	**163,500**			0,116
CIRLIGE DIN OTEL ZINCATE PT. JGHEABURI						
63	**6311982**	BUCATA	**30,000**			0,012
BRATARI DIN OTEL ZINC PT.BURL. (SEMIROT.SAU DREPT)						
64	**6716650**	MP	**2,002**			0,000
FOLIE POLIETILENA						
65	**7306661**	KG	**138,399**			0,139
BUMBAC DE STERS S 2091						
66	**7308164**	KG	**17,360**			0,019
CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63						
67	**7318315**	KG	**6,182**			0,006
DISAN(LIGNOSULFONAT DE CALCIU+ADAOS 3%)CU 92%SUBST.USC.						
68	**7318732**	BUCATA	**3565,000**			0,000
DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL M1						
69	**7334761**	BUCATA	**0,288**			0,007
PLASA RELON 9X6M PTR.SIGURANTA LA EXECUT INVELITORILOR						
70	**7347627**	MP	**654,000**			0,000
PARDOSEALA ANTISTATICA / ANTISCANTEI						
71	**7347628**	MP	**154,000**			0,000
PLACA GIPS CARTON REZIST LA FOC 30 MIN						
72	**7347629**	MP	**52,800**			0,000
PLACA GIPS CARTON REZIST LA FOC 60 MIN						

0	1	2	3	4	5=3X4	6
73	**7347630** MP		**64,000**			0,000
PLACA GIPS CARTON REZIST LA FOC 180 MIN						
74	**7347631** MP		**7,000**			0,000
FOLIE GEAM PROTECTIE IMPOTRIVA RADIATIILOR						
75	**7347632** BUCATA		**21,000**			0,000
CLAPETA SUPRAPRESIUNE 50 X50 CM						
76	**7800025** MP		**627,000**			0,000
PLASA DE ARMARE DIN FIBRE DE STICLA 160G-50 ML IU						
77	**7800027** MP		**514,500**			0,000
PLASA DIN FIBRA DE STICLA						
78	**7800035** KG		**168,400**			0,000
TENCUIALA DECORATIVA SILICONICA "DEKO SILIKONPLUTZ R25"						
79	**7800036** KG		**167,700**			0,000
TENCUIALA DE SOCLU "DEKO BUNSTEINPUTZ"						
80	**7800045** KG		**422,500**			0,000
ADEZIV PT. GRESIE, FAIANTA, TERACOTA "DEKOFIX C1"						
81	**7800047** KG		**2679,000**			0,000
ADEZIV PT. POLISTIREN "DEKOMAX"						
82	**7800059** LITRU		**25,620**			0,000
AMORSA "DEKO"						
83	**7800060** KG		**8,190**			0,000
GRUND VOPSEA "DEKO"						
84	**7800062** KG		**132,615**			0,000
GRUND SILICON "DEKO"						
85	**7800064** KG		**54,730**			0,000
GRUND - PS112 "DEKO"						
86	**7800070** KG		**68,320**			0,000
VOPSEA LAVABILA "DEKO 1 STRAT"						
87	**7801687** KG					0,000
RASINA EPOXIDICA						
88	**8000199** M CUB		**50,634**			118,989
MORTAR TENCUIALA (VAR-CIMENT) M 10T						
89	**8000277** %					0,000
MATERIAL MARUNT						
90	**8000928** MP		**6,000**			0,000
PLACI GIPS CARTON EI90 ,STRUCT MET CW100/150						
91	**8000944** MP		**69,690**			0,000
POLISTIREN EXTRUDAT GROS 10 CM						
92	**8002210** MP		**49,000**			0,000
USA METALICA EI 45C -0,9 M						
93	**8521010** KG		**9,000**			0,009
LIANT IMBINARE PLACI GIPSCARTON (5 KG/SAC)						
94	**8521015** KG		**185,400**			0,185
LIANT IMBINARE PLACI GIPSCARTON REZ.LA FOC (5 KG/SAC)						
95	**8521020** KG		**15,750**			0,015
ADEZIV PENTRU FIXARE PLACI (40 KG/SAC)						
96	**852106A** BUCATA		**1,734**			0,000
BANDA FIBRA DE STICLA PT.ROSTURI LATIME=50MM-25M/ROLA						
97	**8526010** MP		**154,000**			0,000
VATA MINERALA-BAZALTICA - REZ.LA FOC 40MM * 30 KG/MC						

0	1	2	3	4	5=3X4	6
98	**8526011**	MP	**42,000**			0,000
VATA MINERALA-BAZALTICA - REZ.LA FOC 40MM * 40 KG/MC						
99	**8526015**	MP	**64,000**			0,000
VATA MINERALA-BAZALTICA - REZ.LA FOC 60MM * 100 KG/MC						
100	**8527051**	MP	**45,900**			0,573
PLACI GIPS-CARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 15 MM 1250/2600						
101	**8535012**	M	**392,000**			0,271
PROFIL DE STRUCTURA CW 50/0.6/2750 DIN OTEL GALVANIZAT						
102	**8535021**	M	**128,000**			0,103
PROFIL DE STRUCTURA CW 75/0.6/2750 DIN OTEL GALVANIZAT						
103	**8535040**	M	**137,200**			0,079
PROFIL DE CONTUR UW 50/0.6/4000 DIN OTEL GALVANIZAT						
104	**8535041**	M	**44,800**			0,031
PROFIL DE CONTUR UW 75/0.6/4000 DIN OTEL GALVANIZAT						
105	**8535052**	M	**32,000**			0,017
PROFIL TRASVERSAL CD 60/0.6/4000 DIN OTEL GALVANIZAT						
106	**8535055**	M	**7,200**			0,002
PROFIL FIXARE PLACI UD 28*27/2.0/3000 - OL GALVANIZAT						
107	**855801A**	MII BUCAT	**5,924**			0,009
SURUB MONTAJ AUTOFILETANT 25MM/1000 SUPERRAPID						
108	**855801B**	MII BUCAT	**2,132**			0,004
SURUB MONTAJ AUTOFILETANT 35MM/1000 SUPERRAPID						
109	**855801C**	MII BUCAT	**0,334**			0,000
SURUB MONTAJ AUTOFILETANT 45MM/1000 SUPERRAPID						
110	**855801D**	MII BUCAT	**1,856**			0,005
SURUB MONTAJ AUTOFILETANT 55MM/1000 SUPERRAPID						
111	**855803A**	100 BUCAT	**4,824**			0,002
DIBLURI TUB FILETAT K 6/35 -100 +SURUBURI						
112	**855803F**	100 BUCAT	**0,192**			0,000
BOLTURI DE ANCORAJ PT.TAVANE DIN BETON ARMAT 6X35 MM						
113	**855813A**	100 BUCAT	**0,192**			0,000
ELEMENT INFERIOR DE SUSPENDARE NONIUS						
114	**855813D**	100 BUCAT	**0,192**			0,001
ELEMENT SUPERIOR DE SUSPENDARE 50 CM NONIUS						
115	**855813F**	100 BUCAT	**0,384**			0,000
CLEME NONIUS						
116	**855814A**	100 BUCAT	**0,288**			0,001
ELEMENT DE PRINDERE IN CRUCE PT. CD						
117	**856600C**	BUCATA	**8,426**			0,003
BANDA DE ETANSARE 50MM 30M/ROLA						
118	**856600D**	BUCATA	**2,752**			0,001
BANDA DE ETANSARE 75MM 30M/ROLA						
119	**8590277**	%				0,000
MATERIAL MARUNT						

*Executant*19 *Obiectiv*23 *Obiect*02 *Categ*01

0	1	2	3	4	5=3 X 4	6
				Total M:		283,096

:

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ * ROMÂNIA * BUCUREȘTI * PLOT PLAN S.R.L. 3

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea:23 ELECTROMECANICA
Obiectul:02 CLADIREA C82
Categoria de lucrari01 ARHITECTURA

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010140 ASFALTATOR 4	11,60000			
2	0010232 BETONIST 32	154,50000			
3	0010700 DULGHER CONSTRUCTII	229,32000			
4	0010711 DULGHER CONSTRUCTII 11	42,75000			
5	0010900 FAIANTAR	450,60000			
6	0012242 IZOLATOR HIDROFUG 42	47,08000			
7	0012300 IZOLATOR TERMIC	569,22000			
8	0012311 IZOLATOR TERMIC 11	4,82800			
9	0012321 IZOLATOR TERMIC 21	4,82800			
10	0012331 IZOLATOR TERMIC 31	4,82800			
11	0012511 MONTATOR PREF.BETON 11	21,60000			
12	0012531 MONTATOR PREF.BETON 31	7,20000			
13	0012541 MONTATOR PREF.BETON 41	14,40000			
14	0012551 MONTATOR PREF.BETON 51	7,20000			
15	0012611 MOZAICAR 11	24,64000			
16	0012621 MOZAICAR 21	24,64000			
17	0012811 PAVATOR 11	19,13950			
18	0012821 PAVATOR 21	5,86645			
19	0013130 TINICHIGIU SANT 3	177,81000			
20	0013140 TINICHIGIU SANT 4	133,66000			
21	0013300 ZUGRAV VOPSITOR	1569,99000			
22	0013400 ZIDAR	446,20000			

Executant 19 *Obiecti23* *Obiect02* *Categori01*

0	1	2	3	4=2X3	5
23	0013412	54,36000			
ZIDAR 12					
24	0013422	418,64000			
ZIDAR 22					
25	0013432	1087,83000			
ZIDAR 32					
26	0013440	1464,30000			
ZIDAR 4					
27	0013442	666,81000			
ZIDAR 42					
28	0013452	18,63000			
ZIDAR 52					
29	0019900	360,44000			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.					
30	0019911	122,10000			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 11					
31	0019920	774,68000			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2					
32	0019921	730,08173			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21					
33	0019922	373,00000			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22					
34	0022700	12,30000			
SUDOR ELECTRIC					
35	0023000	490,50000			
VOPSITOR INDUSTRIAL					
36	0026800	371,41000			
MONTATOR CTII.METALICE					
37	0029900	12,32000			
MUNCITOR DESERV.CTII MASINI					
38	0060100	92,19000			
TIMPLAR					
39	0085101	371,62700			
SPECIALIST MONT. GIPSCARTON					
40	0085102	97,10900			
MUNCITOR DESERVIRE GIPSCARTON					
41	19	167,20000			
ELECTRICIAN					
42	51	30,10000			
PARCHETAR					
	Total m:	11687,52768			

Lucrarea se incadreaza in grupa:

OFERTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:23 ELECTROMECANICA
Obiectul:02 CLADIREA C82
Categoria de lucrari01 ARHITECTURA

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4=2X3
1	E 0002504	12,63000		
	ELECTROCOMPRESOR MOBIL DE JOASA PRES. 4,0-5,9 MC/MIN			
2	E 0003006	13,68000		
	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW			
3	E 0003204	5,00000		
	MASINA DE TAIAT GRESIE CU DISC D=500 MM DE 5,5KW			
4	A 0003830	30,00000		
	DREPTAR DIN ALUMINIU L=2M			
5	E 0003831	2,10500		
	MALAXOR PT.ADEZIVI			
6	T 0004005	2,29500		
	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF			
7	A 0004029	1,45000		
	TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL) <=CU 500L			
8	T 0005603	0,34500		
	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T			
9	T 0005702	23,85000		
	AUTOTELESCOP (PLATFORMA TELESCOPICA) AUTO PE 5T			
10	A 0006701	1,68000		
	MACARA PLANSEU 0,5TF			
11	A 0006702	20,17500		
	MACARA DE FEREASTRA 0,15TF			
12	T 0006751	6,60000		
	AUTOMACARA 5TF, H.MAX=6,5M, DES.MAX=5,5M			
13	E 0007301	21,59100		
	BOB ELEVATOR MOBIL, CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW			
14	A 0007617	684,00000		
	SCHELA MET.AUTORIDIC.CU 2 CAST.6MARTIE CAP.75KG/M,HMAX=31M			
15	E 0009501	24,36600		
	SURUBELNITA ELECTRICA			
16	E 0009502	4,23200		
	MASINA DE GAURIT ROTOPERCUTANTA			
17	A 1320	5,26000		
	APARAT DE TRACTIUNE (TIRFOR) 1,5TF			
18	A 1964	1,80600		
	MACARA DE FEREASTRA 0,15 TF (0,0015 MN)			
19	E 1995	34,40000		
	MASINA DE TAIAT GRESIE CU DISC D=500MM 5.5 KW			
20	E 2351	10,89400		
	UTILAJ DE RIDICAT PT. LUCRARI DE FINISAJ			
21	A 2435	33,20000		
	DISPOZITIV PT. TAIEREA PLACILOR			
22	A 2436	101,40000		
	DISPOZITIV PT. GAURIREA PLACILOR			

Executan 19 *Obiectiv*23 *Obiect*02 *Categ*01

0	1		2	3	4 = 2 X 3
		Total U:	1040,95900		

:

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ * ROMÂNIA * BUCUREȘTI * PLOT PLAN S.R.L. 3

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 23 ELECTROMECANICA
Obiectul: 02 CLADIREA C82
Categoria de lucrari:01 ARHITECTURA

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto din articole de lucrari					
64	TRA03A15	TONE		a. 284,00000		
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 15 KM * $			b. 284,00000		
	Total transport auto din articole de lucrari				284,00000	
				Total t:	284,00000	

:

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ * PLOT PLAN S.R.L. 3 * BUCUREȘTI - ROMÂNIA

82

Formular F3

OBIECTIV: 23 ELECTROMECANICA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CLADIREA C82

Categoria de lucrari: 02 STRUCTURA -ATEL.SI INCAP.BUTEL

Executant 19 *Obiectiv* 23 *Obi* 02 *Cate* 02

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**RPCT09F1**	82 **M CUB**	**36,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI SIMPLU DIN FUNDATII SI ELEVATII *				
2	**TSA03B1**	82 **M CUB**	**167,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	SAPAT.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M LATIME,FARA SPRIJ CU TALUZ INCL.TER.SLAB COEZIV<0.75M ADINC.,T.MIJL.				
3	**RCSA02B**	02 **M CUB**	**30,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	SAPATURI DE PAMANT LA SUBZIDIRI, EXEC.IN CONDITII SI POZITII GRELE DE MUNCA, H=<1.5M				
4	**RCSB09A**	02 **MP**	**55,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	INLATURAREA, PRIN CIOPLIRE, A PROEMINENTELOR SAU A STRATULUI DE BETON SUPERFICIAL				
5	**YC01**	82 **LEI**	**3456,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	PROCURARE PAMANT DE UMPLUTURA $ 8 EU/TO X 50MC X 1,8 TO/MCX 4,8 LEI/EU = 3456 LEI				
6	**TSD01B1**	82 **M CUB**	**50,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.				
7	**TSD04B1**	82 **M CUB**	**50,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV				
8	**DA06A1**	82 **M CUB**	**25,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA				
9	**RCSB03C**	02 **M CUB**	**260,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	BETON ARMAT TURNAT DIV.ELEMENTE (LA CLADIRI EXIST), BETON MARFA PROCURAT DIN STATII				
	L:LRC02 -M :2100997 -BETON CLASA C30/37				

0	1	2	3	4	5
10	**CA01D1**	82 **M CUB**	**101,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIME				
	LA CONSTRUCTII CU H<35M				
	L:10173 -0226:2100910 -BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)				
11	**CB02A1**	82 **MP**	**1224,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN				
	SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0-3M.				
12	**CC01C2**	82 **KG**	**45676,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI				
	NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MORTAR DE CIMENT				
13	**8000999**	**KG**	**45676,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	ARMATURA BST500 (B500S)				
14	**TRA06A25**	82 **TONE**	**884,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $				
15	**TRA02A25**	82 **TONE**	**45,70000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. $				
	TRANSPORT ARMATURI				
16	**TRA01A25**	82 **TONE**	**56,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $				
	TRASNSPORT BALAST				
17	**TRA02A25**	82 **TONE**	**250,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. $				
	TRANSPORT DIVERSE MATERIALE				
18	**TRB05A1C**	99 **TONE**	**250,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TRANSP.PRIN PURTARE DIRECTA AL MATER.COMODE AVAND				
	SUB 25 KG PE DIST. DE 30 M				
19	**TRB01A15**	82 **TONE**	**250,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS				
	EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M $				

Cheltuieli directe		
Alte cheltuieli directe		
Contrib. asig. munca	**%**	
TOTAL CHELT. DIRECTE		
Cheltuieli indirecte	**Io = % x To**	
Profit	**Po = % x (To+Io)**	
TOTAL GENERAL pe categorie	**Vo = To+Io+Po**	

OFERTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea:23 ELECTROMECANICA
Obiectul:02 CLADIREA C82
Categoria de lucrari02 STRUCTURA -ATEL.SI INCAP.BUTEL

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Val (excl. TVA) (cf. factura)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	**2100910**	M CUB	**101,808**			0,000
BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)						
2	**2100997**	M CUB	**266,500**			639,600
BETON CLASA C30/37						
3	**2200393**	M CUB	**32,775**			55,717
BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM						
4	**2806616**	BUCATA	**6851,400**			0,274
DISTANTIER PT.POZIT.ARMAT.IN BET.ARM.DIN MORTAR CIMENT						
5	**2901167**	M CUB	**0,856**			0,514
MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040						
6	**2901170**	M CUB	**0,060**			0,048
LEMN ROTUND RAS SCURTE(BILE MANELE) D=15-18CM L=1,5-2,5M						
7	**2903995**	M CUB	**0,734**			0,367
SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR=24MM L=4,00M S 942						
8	**2904406**	M CUB	**1,101**			0,550
DULAP RASINOS TIVIT CLS A GR=48MM L=3,50M S 942						
9	**2904418**	M CUB	**0,141**			0,070
DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GR=48MM LUNG=4,00M S 942						
10	**2928361**	MP	**79,560**			1,193
PANOU COFRAJ ASTEREALA SCIND. RAS.SCURTE SUBSCURTE						
11	**3803128**	KG	**456,760**			0,456
SARMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889						
12	**5838579**	BUCATA	**367,200**			0,033
SURUB CU CAP PATRAT PT. LEMN L 10 X 140 F1 S 1455						
13	**5841021**	BUCATA	**367,200**			0,003
PIULITE PATRATE M 10 GR. 6 S 926						
14	**5883043**	KG	**6,120**			0,007
SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 11 OL34 S 7565						
15	**5886942**	KG	**30,600**			0,035
CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111						
16	**6201084**	KG	**146,880**			0,170
ULEI EMULSIONABIL PT.DECOFRARE BETOANE S11382						
17	**6202806**	M CUB	**13,550**			13,550
APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE						
18	**6202818**	M CUB	**51,400**			51,400
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
19	**6311528**	KG	**36,720**			0,042
SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200-300MM						
20	**6311532**	KG	**0,120**			0,000
SCOABE OB D=8X300-400 MM						
21	**7361752**	KG	**0,891**			0,000
MATERIAL MARUNT METALIC						
22	**8000277**	%				0,000
MATERIAL MARUNT						

Executant 19 *Obiectiv* 23 *Obiect* 02 *Categ* 02

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
23	8000999	KG	45676,000			0,000
ARMATURA BST500 (B500S)						
24	9999999	LEI				0,000
DIFERENTA PRET MATERIAL						
				Total M:		764,034

:

OFERTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea:23 ELECTROMECANICA
Obiectul:02 CLADIREA C82
Categoria de lucrari02 STRUCTURA -ATEL.SI INCAP.BUTEL

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod / Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010212	315,12000			
	BETONIST 12				
2	0010242	1539,55000			
	BETONIST 42				
3	0010712	183,60000			
	DULGHER CONSTRUCTII 12				
4	0010722	97,92000			
	DULGHER CONSTRUCTII 22				
5	0010732	354,96000			
	DULGHER CONSTRUCTII 32				
6	0010742	201,60000			
	DULGHER CONSTRUCTII 42				
7	0011112	365,40800			
	FIERAR BETON 12				
8	0011132	411,08400			
	FIERAR BETON 32				
9	0012811	21,63250			
	PAVATOR 11				
10	0012821	7,21075			
	PAVATOR 21				
11	0019621	269,75000			
	SAPATOR 21				
12	0019632	306,00000			
	SAPATOR 32				
13	0019911	2,02000			
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 11				
14	0019920	832,00000			
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2				
15	0019921	372,45750			
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21				
16	0019922	500,00000			
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22				
17	0019929	159,11964			
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2B				
18	0019931	292,40800			
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31				

Executant 19 *Obiecti23* *Obiect02* *Categori02*

0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
	Total m:	6231,84039			

:

Lucrarea se incadreaza in grupa:

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ * PLOT PLAN S.R.L. 3 * BUCUREȘTI - ROMÂNIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:23 ELECTROMECANICA
Obiectul:02 CLADIREA C82
Categoria de lucrari02 STRUCTURA -ATEL.SI INCAP.BUTEL

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4=2 X 3
1	T 0002508	10,44000		
	MOTOCOMPRESOR CU 2 CIOCANE, DE ABATAJ 4,0-5,9 MC/MIN			
2	A 0002801	10,44000		
	CIOCAN PNEUMATIC (EXCL.CONSUM AER) 8-15 KG			
3	E 0003716	40,40000		
	VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0,9-1,5 KW			
4	A 0003717	156,00000		
	VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACT.PNEUM VP2C(FARA CONS AER)			
5	T 0004005	3,82500		
	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF			
6	T 0005603	0,57500		
	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T			
7	T 0006751	39,00000		
	AUTOMACARA 5TF, H.MAX=6,5M, DES.MAX=5,5M			
8	E 0007680	0,60000		
	FIERASTRAU MECANIC, CIRCULAR			
	Total U:	261,28000		

:

OFERTANT



91

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 23 ELECTROMECANICA
Obiectul: 02 CLADIREA C82
Categoria de lucrari:02 STRUCTURA -ATEL.SI INCAP.BUTEL

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
14	**TRA06A25**	TONE		a. 884,00000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $			b. 884,00000		
15	**TRA02A25**	TONE		a. 45,70000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. $			b. 45,70000		
16	**TRA01A25**	TONE		a. 56,00000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $			b. 56,00000		
17	**TRA02A25**	TONE		a. 250,00000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. $			b. 250,00000		
Total transport auto din articole de lucrari					1235,70000	
				Total t:	1235,70000	

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ * ROMÂNIA * PLOT PLAN S.R.L. 3 * BUCUREȘTI-J * SOC

92

Formular F3

OBIECTIV: 23 ELECTROMECANICA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CLADIREA C82

Categoria de lucrari: 03 INSTALATII SANITARE

*Executant*19 *Obiectiv*23 *Obi*02 *Cate*03

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**SA17A** 99	**M**	**20,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TEAVA MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R), SUDURA -POLIFU				
	ZIUNE,IN COND.DISTRIB,CLAD.LOCUIT-SOC.CULT, D=20MM				
	D= 20 MM				
	L:SL05 -0030:6717087 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM				
	L:SL06A -0058:6719477 -MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM				
	L:SL06B -0066:6719485 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM				
	L:SL06C -0074:6719493 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM				
	L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX				
2	**SA17A** 99	**M**	**15,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TEAVA MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R), SUDURA -POLIFU				
	ZIUNE,IN COND.DISTRIB,CLAD.LOCUIT-SOC.CULT, D=25MM				
	L:SL05 -0031:6717088 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 25MM				
	L:SL06A -0059:6719478 -MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 25 MM				
	L:SL06B -0067:6719486 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM				
	L:SL06C -0075:6719494 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM				
	*L:SL06E -0096:6719515 -REDUCTIE DIN POLIPROPILENA,AVIND DIAMETRUL 25 * 20 MM*				
	L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX				
3	**SA17C** 99	**M**	**7,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TEAVA MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R), SUDURA -POLIFU				
	ZIUNE,IN COND.DISTRIB,CLAD.LOCUIT-SOC.CULT, D=40MM				
	L:SL05 -0033:6717090 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 40MM				
	L:SL06A -0061:6719480 -MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 40 MM				
	L:SL06B -0069:6719488 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 MM				
	L:SL06C -0077:6719496 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 MM				
	*L:SL06E -0102:6719521 -REDUCTIE DIN POLIPROPILENA,AVIND DIAMETRUL 40 * 32 MM*				
	L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX				
4	**SA17D** 99	**M**	**1,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TEAVA MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R), SUDURA -POLIFU				
	ZIUNE,IN COND.DISTRIB,CLAD.LOCUIT-SOC.CULT, D=50MM				
	L:SL05 -0034:6717091 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 50MM				
	L:SL06A -0062:6719481 -MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 50 MM				
	*L:SL06E -0106:6719525 -REDUCTIE DIN POLIPROPILENA,AVIND DIAMETRUL 50 * 40 MM*				
	L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX				
5	**SA17G** 99	**M**	**1,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TEAVA MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R), SUDURA -POLIFU				
	ZIUNE,IN COND.DISTRIB,CLAD.LOCUIT-SOC.CULT, D=90MM				
	L:SL05 -0017:6717074 -TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PE80,PN10,D.EXT.90MM				
	L:SL06A -0008:6719427 -MUFA POLIETILENA,INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D=90MM				
	L:SL06B -0015:6719434 -COT POLIETILENA,INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D=90MM				
	L:SL06C -0037:6719456 -TEU DIN POLIETILENA, (PEHD), ELECTROFUZIUNE D= 90MM				
	L:SL06E -0054:6719473 -REDUCTIE POLIETILENA, (PEHD), ELECTROFUZIUNE D=90/50MM				
	L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX				

0	1	2	3	4	5
6	**SA44D1**	82 **BUCATA**	**13,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA				
	ZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,COND.AVIND D= 3/4 TOLI				
7	**SA44E1**	82 **BUCATA**	**10,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA				
	ZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,COND.AVIND D=1 TOLI				
8	**SA44G1**	82 **BUCATA**	**5,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA				
	ZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,COND.AVIND D=1 1/2 TOLI				
9	**SA44H1**	82 **BUCATA**	**1,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA				
	ZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,COND.AVIND D=2 TOLI				
10	**SA45F1**	82 **M**	**2,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	CONFECT.SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA				
	CONDUCTELOR PRIN PLANSEE,TEAVA AVIND D=3 TOLII				
	2 BUCX 0,5 M= 1M				
11	**SA45D1**	82 **M**	**1,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	CONFECT.SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA				
	CONDUCTELOR PRIN PLANSEE,TEAVA AVIND D=2 TOLII				
	4 BUCX 0,5 M= 2M				
12	**SA45A1**	82 **M**	**2,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	CONFECT.SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA				
	CONDUCTELOR PRIN PLANSEE,TEAVA AVIND D=1 TOLII				
	2 BUCX 0,5 M= 1M				
13	**SB08B**	99 **M**	**10,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT				
	- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D= 40MM				
	L:SL12 -M :8813479 -TEAVA GRI PP-R PN20 SDR6 D=40X6,7MM				
14	**SB08C**	99 **M**	**8,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT				
	- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D= 50MM				
	L:SL12 -M :8813480 -TEAVA GRI PP-R PN20 SDR6 D=50X8,3MM				
15	**SB08E**	99 **M**	**20,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT				
	- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D=110MM				
	L:SL12 -M :8813484 -TEAVA GRI PP-R PN20 SDR6 D=110X18,3MM				
16	**SB44C1**	82 **BUCATA**	**4,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA AVIND D= 50				
	MM,DUBLU CU 1 RACORD SI IESIRE LATERALA				

0	1	2	3	4	5
17	**SB44F1**	82 **BUCATA**	**1,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA AVIND D=100 MM,SIMPLU				
18	**SB09E**	99 **BUCATA**	**3,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CANALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM				
	L:SL13A -M :8818299 -COT PP-R ALBA 90 GR PN20 SDR6 D.110				
19	**SB10C**	99 **BUCATA**	**3,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	PIESA DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT.CANALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA,D= 50MM				
	L:SL13B -0018:6721017 -RAMIFICATIE EGALA,PT.INST.CANAL,POLIPROPILENA,D1-D2=50				
20	**SB11A**	99 **BUCATA**	**1,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	PIESA DE LEGATURA (RAMIFICATIE DUBLA), MAT. PLASTIC PT.CANALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM				
	L:SL13C -M :8810219 -RAMIFICATIE DUBLA UNGHI HTED 110/110/50 67 30				
21	**SB11C**	99 **BUCATA**	**1,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	PIESA DE LEGATURA (RAMIFICATIE DUBLA), MAT. PLASTIC PT.CANALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D=110MM				
	L:SL13C -0011:6721010 -RAMIF.DUBLA PT.INST.CANAL,POLIPROPILENA,D1-2-3=110				
22	**SB06A**	99 **BUCATA**	**7,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	PIESE DE LEGATURA(COT,REDUCTIE,ETC.) DIN TEVA DE PVC TIP USOR (U),MONTATE PRIN LIPIRE, D= 40MM				
	L:SL11 -M :8810121 -COT PP D. 40 MM; 45 GRD				
23	**SB06D**	99 **BUCATA**	**2,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	PIESE DE LEGATURA(COT,REDUCTIE,ETC.) DIN TEVA DE PVC TIP USOR (U),MONTATE PRIN LIPIRE, D= 110MM				
	L:SL11 -M :8810139 -COT PP D. 110 MM; 45 GRD				
24	**SB21C1**	82 **BUCATA**	**2,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	PIESA DE CURATIRE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM				
25	**SA30C**	99 **BUCATA**	**2,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	CURBA SAU REDUCTIE DIN FONTA CU FLANSE,PENTRU CONDUCTE DE PRESIUNE, D= 100 MM				
	ASIM: CURBA TEHNICA PP 110 MM RACORD WC				
	L:SL46 -M :6719439 -CURBA POLIETILENA,INALTA DENS.,ELECTROFUZIUNE,D=110MM				
26	**SB45A1**	82 **BUCATA**	**2,00000**		
	Sp.mat-100,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	SIFON DIN PVC PENTRU PLINTA CU RECEPTOR				
	ASIM: RECEPTOR TERASA				
27	**8810532**	**BUCATA**	**2,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	RECEPTOR TERASA COTIT 100X100 IESIRE D.40/50				

0	1	2	3	4	5

28 **SB49A3** 82 **BUCATA** **2,00000**
Sp.mat-100,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
CACIULA DE VENTILATIE DIN TABLA,MONT PE COLOANE AE
RIS DIN TUB FONTA SAU GRESIE ANTIACIDA D=100MM
ASIM: CACIULA VENTILARE COLOANA PP 110 MM

29 **4113582** **BUCATA** **2,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
CACIULA PENTRU VENTILATIE DN= 100 NTI 1337-67

30 **SA43K1** 82 **BUCATA** **20,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA
ZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D=4 TOLI
ASIM: COLIERE PT CONDUCTE PP 110 MM

31 **RPIF09D** 99 **M** **4,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
IZOLATIA CONDUCTELOR CU MANSOANE DE IZ.SPECIALA, I
NTRODUSE PE CONDUCTE, DIAMETRUL 20-63 MM ;L G=4 MM
ASIM: IZOL COND. CU TUBURI ZIOL DIN POLIET.EXPAND.

32 **8002331** **M** **20,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TUB IZOLATOR DIN POLIET.EXPAND. G=4 MM PT TEAVA D=
20MM

33 **8002332** **M** **15,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TUB IZOLATOR DIN POLIET.EXPAND. G=4 MM PT TEAVA D=
25MM

34 **8002334** **M** **7,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TUB IZOLATOR DIN POLIET.EXPAND. G=4 MM PT TEAVA D=
40 MM

35 **7347603** **M** **1,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TUB IZOLATOR DIN POLIET.EXPAND. G=4 MM PT TEAVA D=
50 MM

36 **SC06XB** 91 **BUCATA** **3,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
LAVOAR DIN SEMIPORTELAN SAU PORTELAN SANITAR MONT.
PE DIBLURI LEMN,TEAVA SCURGERE FIIND DIN PVC USOR
L:11402 -0001:2440474 -LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB C. 1 S1540

37 **SC07A** 99 **BUCATA** **3,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT,PORTELAN ETC., REZERVOR
MONT.LA INALTIME;SEMIINALTIME, SIFON TIP S
L:SL12 -0005:6720162 -TUB CU MUFA PT.CANALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D40,L1000
L:SL25E -0001:2949482 -RAMA VAS CLOSET PLACAJ FAG TIP B C.2 CU CAPAC S 3489
L:SL29 -0003:2442757 -VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066
L:SL30 -0001:2452958 -REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S 9441

38 **SC22C2** 82 **BUCATA** **1,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
PISOAR DIN PORTELAN SANITAR TIP U2 MONTAT CU DIBLU
RI METALICE

0	1	2	3	4	5
39	**SC25A1**	82 **BUCATA**	**3,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP				
	L:11407 -0001:2451485	*-ETAJERE PORTELAN TIP E2.30*		*ALB*	*C.1 NI 716*
40	**SC24A4**	82 **BUCATA**	**3,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	PORTPROSOP DIN AM NICHEL.MONT.PE PERETI TIP U,CU 2 BRAT, DESCHID.600MM				
41	**SC26A2**	82 **BUCATA**	**3,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU DIMENS.500 X600MM				
42	**SC18XA**	91 **BUCATA**	**3,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	SAPUNIERA DIN PORTELAN MONTATA PE PERETE				
43	**SC30A2**	82 **BUCATA**	**3,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE) DIN PORT ELAN SANITAR,HI 1				
44	**SD06A1**	82 **BUCATA**	**3,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA,PENTRU LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI				
	L:11413 -0019:4201377	*-BATERIE AMEST. LAVOAR ALAMA 1/2" JET PERLAT*		*S8732*	
45	**SD12A1**	82 **BUCATA**	**4,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	ROBINET DE REGLAJ,DE COLT,DIN ALAMA NICHELATA,AVIN D D=3/8 SAU D=1/2 TOLI				
	L:11411 -0051:4201755	*-ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICH. 3/8 "*		*N1 514*	
46	**SD12A1**	82 **BUCATA**	**6,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	ROBINET DE REGLAJ,DE COLT,DIN ALAMA NICHELATA,AVIN D D=3/8 SAU D=1/2 TOLI				
	L:11411 -0052:4201779	*-ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICH. 1/2 "*		*S 751/I*	
47	**SB24A**	99 **BUCATA**	**3,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA, SIMPLU, D= 50 MM				
	ASIM: SIFON LAVOAR PP 40 MM				
	L:SL19 -M :8810511	*-SIFON PP ALBA PT. LAVOAR D.401 1/4"*			
48	**SB24A**	99 **BUCATA**	**1,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA, SIMPLU, D= 50 MM				
	ASIM: SIFON PISOAR PP 40 MM				
	L:SL19 -M :S810526	*-SIFON ALBA PP PT.PISOAR DINTR.50/DIES.40*			
49	**EA05XA**	91 **BUCATA**	**9,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	RACORD FLEXIBIL PT.PROTECTIA CONDUCTELOR ELEC.DN16 ..55MM,CU PIESA DE RACORD PT.TUB FLEXIBIL				
	L:90042 -M :7336204	*-RACORD FLEXIBIL, D= 1/2"*			

0	1	2	3	4	5
50	**SD09XA**	93 **BUCATA**	**1,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
ROB. CU SERTAR,CU CORP PLAT SAU OVAL SAU ROBINET CU VENT. CU FILET TIJIT LA EXT DIN FONTA PINA 40MM ASIM: ROBINET GOLIRE DN 1/2"					
L:11411 -M :8801318	*-ROB.GOLIRE INSTALATIE 1/2"*				
51	**SD09XA**	93 **BUCATA**	**1,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
ROB. CU SERTAR,CU CORP PLAT SAU OVAL SAU ROBINET CU VENT. CU FILET TIJIT LA EXT DIN FONTA PINA 40MM ASIM: ROB CU SFERA DN 1/2"					
L:11411 -M :8801314	*-ROB.SFERA REZ/PORTFU 1/2*				
52	**SD09XA**	93 **BUCATA**	**9,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
ROB. CU SERTAR,CU CORP PLAT SAU OVAL SAU ROBINET CU VENT. CU FILET TIJIT LA EXT DIN FONTA PINA 40MM ASIM: ROB CU SFERA DN 3/4 "					
L:11411 -M :8801316	*-ROB.SFERA REZ/PORTFU 3/4*				
53	**SD09XA**	93 **BUCATA**	**1,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
ROB. CU SERTAR,CU CORP PLAT SAU OVAL SAU ROBINET CU VENT. CU FILET TIJIT LA EXT DIN FONTA PINA 40MM ASIM: ROB CU SFERA DN 1"					
L:11411 -M :8812899	*-ROBINET APA FIFI CU SFERA SI FLUTURE 1"*				
54	**SD09XA**	93 **BUCATA**	**1,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
ROB. CU SERTAR.CU CORP PLAT SAU OVAL SAU ROBINET CU VENT. CU FILET TIJIT LA EXT DIN FONTA PINA 40MM ASIM: ROB CU SFERA DN 1 1/4"					
L:11411 -M :8812900	*-ROBINET APA FIFI CU SFERA SI FLUTURE 1 1/4"*				
55	**SD09XB**	93 **BUCATA**	**1,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
ROB. CU SERTAR,CU CORP PLAT SAU OVAL SAU ROBINET CU VENT. CU FILET TIJIT LA EXT DIN FONTA 50-65 MM					
L:11411 -M :8812902	*-ROBINET APA FIFI CU SFERA SI FLUTURE 2"*				
56	**SD19G1**	82 **BUCATA**	**1,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL,DREPT,DIN FONTA,CU F LANSE CU D=50MM					
L:11411 -M :8813027	*-CLAPET RETINERE VERTICAL ALAMA FIFI 2"*				
57	**SF02A1**	82 **M**	**43,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC INCLUSIV ARMATURILE					
58	**SF04A1**	82 **M**	**38,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE APA,EXECU TATE CU TEVI DIN PVC. PROBA FUNCTIONARE					
59	**SF03A1**	82 **M**	**43,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.INTR.DE APA,DIN TEVI PVC MONT.IN CANAL.INCLUSIV ARMATURI					

Executant 19 *Obiectiv* 23 *Obi* 02 *Cate* 03

0	1	2	3	4	5
60	**SF04A1** 82 **M**		**43,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE APA,EXECU				
	TATE CU TEVI DIN PVC.				
	SPALARE				
61	**TRA03A15** 82 **TONE**		**1,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTR				
	ACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 15 KM * $				

Cheltuieli directe		
Alte cheltuieli directe		
Contrib. asig. munca	%	
TOTAL CHELT. DIRECTE		
Cheltuieli indirecte	**Io =**	**% x To**
Profit	**Po =**	**% x (To+Io)**
TOTAL GENERAL pe categorie	**Vo = To+Io+Po**	

OFERTANT



99

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea:23 ELECTROMECANICA
Obiectul:02 CLADIREA C82
Categoria de lucrari03 INSTALATII SANITARE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod / Denumire material / Furnizorul	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Val (excl. TVA) (cf. factura)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2000030	KG	0,110			0,000
	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM					
2	2100440	KG	7,360			0,007
	CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500					
3	2100830	KG	1,800			0,001
	IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1					
4	2200525	M CUB	0,024			0,033
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM					
5	2440474	BUCATA	3,030			0,017
	LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB C. 1 S1540					
6	2442757	BUCATA	3,030			0,036
	VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066					
7	2451306	BUCATA	1,010			0,009
	PISOAR PORTELAN TIP U2 ALB C.1 S 2383					
8	2451485	BUCATA	3,030			0,004
	ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI 716					
9	2452958	BUCATA	3,000			0,052
	REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S 9441					
10	2453615	BUCATA	3,000			0,004
	PORT-HIRTIE PORTELAN HI-1 ALB C.1					
11	2455338	BUCATA	3,000			0,008
	SAPUNIERA DIN PORTELAN MONTATA PE PERETE					
12	2506709	BUCATA	3,030			0,012
	OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT 5X400X600 MM S 9042					
13	2600294	KG	0,510			0,000
	BITUM PT PROT CONDUCTELOR METAL INGROPATE SPP 70 S 2484					
14	2949482	BUCATA	3,000			0,009
	RAMA VAS CLOSET PLACAJ FAG TIP B C.2 CU CAPAC S 3489					
15	2950716	BUCATA	30,000			0,001
	DIBLU DIN LEMN					
16	2958990	KG	40,000			0,040
	LEMN DE FOC FOIOASE TARI L 1M LIVRABIL DIN DEPOZIT					
17	3304720	M	0,500			0,001
	TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.UII- 25(1) OL 32 1 S 7656					
18	3304756	M	0,250			0,001
	TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.UII- 50(2) OL 32 1 S 7656					
19	3304770	M	0,500			0,003
	TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.UII- 80(3) OL 32 1 S 7656					
20	3336395	KG	3,600			0,003
	TEVI PLUMB MARCA PB99,96 PRESIUNE 21X 4 S 671					
21	3434305	KG	0,700			0,000
	OTEL LAT LAM.CALD S 395 OL37-1N LT= 20 X 5					
22	3500623	KG	2,560			0,002
	CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 50X 50X 5 OL37-1N					

100

0	1	2	3	4	5=3X4	6
23	**3700053**	KG				0,000
BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 2 X 20 OL37-1N						
24	**3803142**	KG	**0,014**			0,000
SARMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889						
25	**4113582**	BUCATA	**2,000**			0,001
CACIULA PENTRU VENTILATIE DN= 100 NTI 1337-67						
26	**4201107**	BUCATA	**12,000**			0,000
SURUB FIXARE (BUTON) PT. OGLINDA						
27	**4201195**	BUCATA	**3,000**			0,002
PORTPROSOP ALAMA CU DOUA BRATE DE PERETE TIP U 600MM						
28	**4201377**	BUCATA	**3,000**			0,005
BATERIE AMEST. LAVOAR ALAMA 1/2" JET PERLAT S8732						
29	**4201561**	BUCATA	**3,000**			0,007
ARMATURA REZERVOR WC MONTAT PE OBIECT (ROBIN.CU PLUTIT)						
30	**4201743**	BUCATA	**1,000**			0,000
ROBINET PISOAR ALAMA CROMAT 3/8" CLOPOT MASC. S 261						
31	**4201755**	BUCATA	**7,000**			0,001
ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICH. 3/8 " NI 514						
32	**4201779**	BUCATA	**6,000**			0,001
ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICH. 1/2 " S 751/I						
33	**4202931**	BUCATA	**1,000**			0,012
SIFON FONTA PARDOSEALA SIMPLU IES.VERT.D100 C.1 S3690						
34	**4202943**	BUCATA	**4,000**			0,023
SIFON FONTA PARDOSEALA COMBINAT IES.VERT.1RAC.D50 S3690						
35	**4203155**	BUCATA	**1,000**			0,001
SIFON PT.PISOAR TIP BUTELIE. ALAMA NI.CR.1 TOL.SIMB.448						
36	**4203260**	BUCATA	**3,000**			0,000
VENTIL SCURGERE REZERVOR WC 1 1/4 ALAMA S9610						
37	**4204044**	BUCATA	**13,000**			0,001
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 3/4"						
38	**4204070**	BUCATA	**10,000**			0,001
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1"						
39	**4204094**	BUCATA	**5,000**			0,001
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1 1/2"						
40	**4204109**	BUCATA	**1,000**			0,000
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2"						
41	**4204135**	BUCATA	**20,000**			0,011
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 4"						
42	**4204525**	BUCATA	**6,000**			0,011
CONSOLA PENTRU LAVOAR DIN FONTA EMAILATA						
43	**4204707**	BUCATA	**3,000**			0,009
SIFON PENTRU LAVOAR DIN FONTA EMAILATA, DN=1"						
44	**4205103**	BUCATA	**3,000**			0,000
VENTIL DE SCURGERE, DN=1"						
45	**4501129**	BUCATA	**6,000**			0,000
RACORD ALAMA TURNATA FILET EX T.D 1/2 TOLI (ARM.NEFER.)						
46	**5821681**	BUCATA	**8,000**			0,000
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 16X 55 GR. 4.8 S 920						
47	**5836935**	BUCATA	**6,000**			0,000
SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 4 X 30 F1 S 1452						

0	1	2	3	4	5=3X4	6
48	**5837161**	BUCATA	**12,000**			0,000
SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 5 X 50 F1 S 1452						
49	**5840405**	BUCATA	**31,000**			0,000
PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922						
50	**5840558**	BUCATA	**8,000**			0,000
PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 16 GR. 5 S 922						
51	**5881318**	BUCATA	**8,000**			0,000
SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 16 OL34 S 1388						
52	**5884803**	KG				0,000
NIT CU CAP SEMIROTUND 4 X 9 OL34 S 797						
53	**5893464**	BUCATA	**31,000**			0,000
BOLT DE IMPUSCAT						
54	**5900499**	KG	**0,045**			0,000
SARMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 CCLACI D= 3,25						
55	**5904512**	M CUB	**0,070**			0,000
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CL A						
56	**5904770**	KG	**0,440**			0,000
ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30						
57	**6001616**	BUCATA	**1,700**			0,000
HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 6 S1581						
58	**6100034**	KG	**0,262**			0,000
GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80						
59	**6110467**	KG	**0,455**			0,000
CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76						
60	**6200573**	LITRU	**0,184**			0,000
BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176						
61	**6200585**	KG	**1,468**			0,001
BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176						
62	**6202820**	M CUB	**0,034**			0,034
APA POTABILA						
63	**6621595**	BUCATA	**3,000**			0,000
MANSETA CAUCIUC PT RACORDARE TEAVA SPALARE VAS CLOSET						
64	**6700248**	M	**1,800**			0,000
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 32X1,6 STAS 6675/2						
65	**6715504**	BUCATA	**2,000**			0,001
PIESA CURATIRE DIN PVC CU CAPAC D=110 MM NII 2167						
66	**6717074**	M	**1,020**			0,000
TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PE80,PN10,D.EXT.90MM						
67	**6717087**	M	**20,400**			0,000
TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM						
68	**6717088**	M	**15,300**			0,000
TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 25MM						
69	**6717090**	M	**7,140**			0,000
TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 40MM						
70	**6717091**	M	**1,020**			0,000
TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 50MM						
71	**6719427**	BUCATA	**0,090**			0,000
MUFA POLIETILENA,INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D=90MM						
72	**6719434**	BUCATA	**0,060**			0,000
COT POLIETILENA,INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D=90MM						

0	1	2	3	4	5=3X4	6
73	**6719439**	BUCATA	**2,000**			0,000
CURBA POLIETILENA,INALTA DENS.,ELECTROFUZIUNE,D=110MM						
74	**6719456**	BUCATA	**0,150**			0,000
TEU DIN POLIETILENA, (PEHD), ELECTROFUZIUNE D= 90MM						
75	**6719473**	BUCATA	**0,050**			0,000
REDUCTIE POLIETILENA, (PEHD), ELECTROFUZIUNE D=90/50MM						
76	**6719477**	BUCATA	**1,800**			0,000
MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM						
77	**6719478**	BUCATA	**1,350**			0,000
MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 25 MM						
78	**6719480**	BUCATA	**0,630**			0,000
MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 40 MM						
79	**6719481**	BUCATA	**0,090**			0,000
MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 50 MM						
80	**6719485**	BUCATA	**1,200**			0,000
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM						
81	**6719486**	BUCATA	**0,900**			0,000
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM						
82	**6719488**	BUCATA	**0,420**			0,000
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 MM						
83	**6719493**	BUCATA	**3,000**			0,000
TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM						
84	**6719494**	BUCATA	**2,250**			0,000
TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM						
85	**6719496**	BUCATA	**1,050**			0,000
TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 MM						
86	**6719515**	BUCATA	**0,750**			0,000
REDUCTIE DIN POLIPROPILENA,AVIND DIAMETRUL 25 * 20 MM						
87	**6719521**	BUCATA	**0,350**			0,000
REDUCTIE DIN POLIPROPILENA,AVIND DIAMETRUL 40 * 32 MM						
88	**6719525**	BUCATA	**0,050**			0,000
REDUCTIE DIN POLIPROPILENA,AVIND DIAMETRUL 50 * 40 MM						
89	**6719770**	BUCATA				0,000
SIFON SCURGERE PVC PT PLINTA NI 4393						
90	**6720162**	BUCATA	**3,000**			0,000
TUB CU MUFA PT.CANALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D40,L1000						
91	**6721010**	BUCATA	**1,000**			0,000
RAMIF.DUBLA PT.INST.CANAL,POLIPROPILENA,D1-2-3=110						
92	**6721017**	BUCATA	**3,000**			0,000
RAMIFICATIE EGALA,PT.INST.CANAL,POLIPROPILENA,D1-D2=50						
93	**7307055**	KG	**0,370**			0,000
CALAFAT DIN CILTI DE CINEPA, ALB MIU-NII 16463-65						
94	**7307067**	KG	**0,160**			0,000
CALAFAT DIN CILTI DE CINEPA, GUDRONAT MIU-NII 16463-65						
95	**7308164**	KG	**0,160**			0,000
CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63						
96	**7308310**	KG	**0,291**			0,000
CARTON OND.TIP2 DIN HIRT AMBAL.TIP P 320G/MP,SULURI 1M						
97	**7308475**	KG	**0,006**			0,000
CARTON TRIPLEX 70X100/355						

0	1	2	3	4	5=3X4	6
98	**7308499**	BUCATA	**31,000**			0,000
CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC						
99	**7309326**	KG	**0,030**			0,000
CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE						
100	**7315778**	KG	**0,275**			0,000
DECAPANT						
101	**7317232**	KG	**0,209**			0,000
DICLORETAN (ADEZIV PVC) CS. 17/73						
102	**7322940**	KG	**0,068**			0,000
FUIOR CINEPA						
103	**7324699**	KG	**0,070**			0,000
HARTIE DE ZIAR 50G/MP STAS 260-70 IN SULURI						
104	**7325046**	KG	**1,574**			0,000
HARTIE ABSORBANTA						
105	**7334840**	KG	**4,280**			0,004
PLUMB RAFINAT MARCA PB4 (PB TC 2) 99,96						
106	**7336204**	BUCATA	**9,090**			0,000
RACORD FLEXIBIL, D= 1/2"						
107	**733620A**	BUCATA	**3,000**			0,000
RACORD FLEXIBIL, D= 3/8"						
108	**7345967**	KG	**0,662**			0,000
SOLUTIE UNGUENTA						
109	**7346207**	KG	**0,110**			0,000
STEARINA						
110	**7347603**	M	**1,000**			0,000
TUB IZOLATOR DIN POLIET.EXPAND. G=4 MM PT TEAVA D=50 MM						
111	**8000277**	%				0,000
MATERIAL MARUNT						
112	**8002331**	M	**20,000**			0,000
TUB IZOLATOR DIN POLIET.EXPAND. G=4 MM PT TEAVA D=20MM						
113	**8002332**	M	**15,000**			0,000
TUB IZOLATOR DIN POLIET.EXPAND. G=4 MM PT TEAVA D=25MM						
114	**8002334**	M	**7,000**			0,000
TUB IZOLATOR DIN POLIET.EXPAND. G=4 MM PT TEAVA D=40 MM						
115	**8801314**	BUCATA	**1,000**			0,000
ROB.SFERA REZ/PORTFU 1/2						
116	**8801316**	BUCATA	**9,000**			0,000
ROB.SFERA REZ/PORTFU 3/4						
117	**8801318**	BUCATA	**1,000**			0,000
ROB.GOLIRE INSTALATIE 1/2"						
118	**8810121**	BUCATA	**7,000**			0,000
COT PP D. 40 MM; 45 GRD						
119	**8810139**	BUCATA	**2,000**			0,000
COT PP D. 110 MM; 45 GRD						
120	**8810219**	BUCATA	**1,000**			0,000
RAMIFICATIE DUBLA UNGHI HTED 110/110/50 67 30						
121	**8810511**	BUCATA	**3,000**			0,000
SIFON PP ALBA PT. LAVOAR D.401 1/4"						
122	**8810526**	BUCATA	**1,000**			0,000
SIFON ALBA PP PT.PISOAR DINTR.50/DIES.40						

0	1	2	3	4	5=3X4	6
123	**8810532**	BUCATA	**2,000**			0,000
RECEPTOR TERASA COTIT 100X100 IESIRE D.40/50						
124	**8812899**	BUCATA	**1,000**			0,000
ROBINET APA FIFI CU SFERA SI FLUTURE 1"						
125	**8812900**	BUCATA	**1,000**			0,000
ROBINET APA FIFI CU SFERA SI FLUTURE 1 1/4"						
126	**8812902**	BUCATA	**1,000**			0,000
ROBINET APA FIFI CU SFERA SI FLUTURE 2"						
127	**8813027**	BUCATA	**1,000**			0,000
CLAPET RETINERE VERTICAL ALAMA FIFI 2"						
128	**8813479**	M	**10,350**			0,000
TEAVA GRI PP-R PN20 SDR6 D=40X6,7MM						
129	**8813480**	M	**8,240**			0,000
TEAVA GRI PP-R PN20 SDR6 D=50X8,3MM						
130	**8813484**	M	**20,600**			0,000
TEAVA GRI PP-R PN20 SDR6 D=110X18,3MM						
131	**8818299**	BUCATA	**3,000**			0,000
COT PP-R ALBA 90 GR PN20 SDR6 D.110						
				Total M:		0,397

:

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA * ROMANIA * BUCUREST * PLOT PLAN S.R.L. 3

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea:23 ELECTROMECANICA
Obiectul:02 CLADIREA C82
Categoria de lucrari03 INSTALATII SANITARE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0011612 INSTALATOR SANITAR 12	15,75000			
2	0011622 INSTALATOR SANITAR 22	21,73000			
3	0011630 INSTALATOR APA,CANAL 3	40,57000			
4	0011632 INSTALATOR SANITAR 32	5,83000			
5	0011640 INSTALATOR APA,CANAL 4	6,65000			
6	0011642 INSTALATOR SANITAR 42	11,77000			
7	0011722 INSTALATOR INCALZIRE 22	0,40000			
8	0011732 INSTALATOR INCALZIRE 32	0,40000			
9	0011749 INSTALATOR INCALZIRE 4B	2,04000			
10	30 INSTALATOR ELECTRICIAN	1,80000			
11	32 INSTALATOR SANITAR	38,15000			
	Total m:	145,09000			

:

Lucrarea se incadreaza in grupa:

OFERTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:23 ELECTROMECANICA
Obiectul:02 CLADIREA C82
Categoria de lucrari03 INSTALATII SANITARE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	E 0003000	0,44500		
APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX				
	Total U:	0,44500		

:

OFERTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 23 ELECTROMECANICA
Obiectul: 02 CLADIREA C82
Categoria de lucrari:03 INSTALATII SANITARE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto din articole de lucrari					
61	TRA03A15	TONE	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 15 KM * $	a. 1,00000 b. 1,00000		
	Total transport auto din articole de lucrari				1,00000	
				Total t:	1,00000	

OFERTANT

108

Formular F3

OBIECTIV: 23 ELECTROMECANICA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 CLADIREA C82

Categoria de lucrari: 04 INSTALATII TERMICE

Executant 19 *Obiectiv* 23 *Obi* 02 *Cate* 04

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**IC10B1**	82 **M**	**150,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ.C.LOCU INTE+SOC.INS.IN DISTRIBUTIE D= 3/4 TOLI ASIM: TEAVA PP-R CU INSERTIE METALICA D = 20 MM				
	L:11309 -M :6716508 -TEAVA POLIETILENA ARMATA (CU INSERTIE AL) DN=20MM				
2	**IC10C1**	82 **M**	**150,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ.C.LOCU INTE+SOC.INS.IN DISTRIBUTIE D= 1 TOLI ASIM: TEAVA PP-R CU INSERTIE METALICA D = 25 MM				
	L:11309 -M :6716509 -TEAVA POLIETILENA ARMATA (CU INSERTIE AL) DN=25MM				
3	**IC10D1**	82 **M**	**60,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ.C.LOCU INTE+SOC.INS.IN DISTRIBUTIE D= 1 1/4 TOLI ASIM: TEAVA PP-R CU INSERTIE METALICA D = 32 MM				
	L:11309 -M :6716510 -TEAVA POLIETILENA ARMATA (CU INSERTIE AL) DN=32MM				
4	**IC10E1**	82 **M**	**50,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ.C.LOCU INTE+SOC.INS.IN DISTRIBUTIE D= 1 1/2 TOLI ASIM: TEAVA PP-R CU INSERTIE METALICA D = 40 MM				
	L:11309 -M :6716511 -TEAVA POLIETILENA ARMATA (CU INSERTIE AL) DN=40MM				
5	**IC35C1**	82 **BUCATA**	**150,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA ZE MONT.IN ZID CARAM.SAU BETON D= 1/2 TOLI $				
6	**IC35D1**	82 **BUCATA**	**150,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=3/4 TOLI $				
7	**IC35E1**	82 **BUCATA**	**40,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 TOLI $				
8	**IC35F1**	82 **BUCATA**	**35,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 1/4 TOLI $				

0	1	2	3	4	5
9	**IB05B** 99 **BUCATA**		**27,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	RADIATOARE DIN ALUMINIU CORPUL DE RADIATOR AVAND 1				
	1 -20 ELEMENTE SI CARCASATE				
10	**5709074** **BUCATA**		**5,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 600				
11	**5709076** **BUCATA**		**5,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 800				
12	**5709080** **BUCATA**		**3,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1200				
13	**5709082** **BUCATA**		**2,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1400				
14	**5709083** **BUCATA**		**8,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1600				
15	**5709084** **BUCATA**		**1,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1800				
16	**5709085** **BUCATA**		**3,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=2000				
17	**IB22B01** 82 **KG**		**270,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	ELEM.DE SUSTINERE A CORPURILOR DE INCALZ.AVIND 2-5				
	KG/BUC $				
	:27 BUC X 5 KG/BUC =135KG*2=270				
18	**521146A** **KG**		**270,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	CONSOLE DE SUSTINERE				
19	**ID17A1** 82 **BUCATA**		**27,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	SEPARATOR TERMOSTATIC DE CONDENSAT, RACORDAT CU MU				
	FE CU D: 1/2''				
	ASIM: ROB CU CAP TERMOSTATIC				
	L:11307 -M :8807974 -ROB.CAP TERMOSTATAT 1/2"(CUPRU/PEXAL)				
20	**ID01A1** 82 **BUCATA**		**27,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT INST.INCALZ				
	IRE CENTRALA CU D: 3/8''				
	ROB REGLAJ RETUR				
	L:11314 -M :8801214 -ROB.DREPT 3/8" REGLAJ RETUR				
21	**ID06A1** 82 **BUCATA**		**27,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCAL				
	ZIRE CENTRALA , CU D: 1/2''				
	ROB GOLIRE RADIATOARE 1/2"				
	L:11314 -M :8801318 -ROB.GOLIRE INSTALATIE 1/2"				

0	1	2	3	4	5

22 **ID06A1** 82 **BUCATA** **2,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCAL
ZIRE CENTRALA , CU D: 1/2''
L:11314 -M :7344045 -ROB INET SFERA GOLIRE+DOP+PORTFURTUN DN 1/2

23 **ID14B2** 82 **BUCATA** **4,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU MUFE PT.
INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1''
ROB DE SEPARATIE 1"
L:11314 -M :4201676 -ROBINET RETINERE VENTIL 1" PN 6 MUFA NI522

24 **ID14C1** 82 **BUCATA** **10,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU MUFE PT.
INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1 1/4''
ROB DE SEPARATIE 11/4"
L:11314 -M :4201688 -ROBINET RETINERE VENTIL 1 1/4" PN 6 MUFA NI522

25 **ID14C2** 82 **BUCATA** **5,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU MUFE PT.
INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1 1/2''
ROB DE SEPARATIE 11/2"
L:11314 -M :4201690 -ROBINET RETINERE VENTIL 1 1/2" PN 6 MUFA NI522

26 **ID13A1** 82 **BUCATA** **1,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
ROBINET DE RETINERE DIN FONTA CU O CLAPA SI FLANSA
PT.INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 40 MM
ASIM:CLAPETA DE SENS 1"
L:11314 -M :8813014 -CLAPET RETINERE ORIZONTAL FIFI 1"

27 **ID13A1** 82 **BUCATA** **1,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
ROBINET DE RETINERE DIN FONTA CU O CLAPA SI FLANSA
PT.INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 40 MM
ASIM:CLAPETA DE SENS 11/4"
L:11314 -M :8813015 -CLAPET RETINERE ORIZONTAL FIFI 1 1/4"

28 **IZH07A1** 82 **MP** **30,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
IZOL.COND.CU SALTELE VATA MIN.I-SPS1 GATA CONF.GKO
S.30-60MM.CU CIRC.PESTE TERMOIZ.SUB 35CM.INCL.
IZOLATIE TIP ARMAFLEX
L:11245 -M :7801881 -IZOLATIE TIP TUBOLIT AR

29 **ACE07A1** 82 **SUTE M** **4,10000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR
E CU APA AVIND DN 50 $

30 **IE03B1** 82 **M** **410,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM.AEROTERME
SI BATERII CU D: 1 1/4 LA 2 TOLI

31 **IE04B1** 82 **M** **410,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT.SI FUNCT.A COND.DE ALIM
AEROTERME SI BATERII CU D: 1 1/4'' LA 2''

111

0	1	2	3	4	5
32	**VA01B06** 82 **MP**		**96,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	CANALE DREPT.GATA CONF.CU PERIM.SECT.DE 400-700 MM CU SECT.RECT.DIN TABLA ZINC DE 0.5 MM ASIM: TUBULAT RECTANG. 800 X400				
33	**7347638** **M**		**40,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TUBULATURA RECTANGULARA RIGIDA 800 X 400				
34	**VA01A08** 82 **MP**		**11,20000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	CANALE DREPT.GATA CONF.CU PERIM.SECT.DE 250-400 MM CU SECT.CIRC.DIN TABLA ZINC DE 0.5 MM ASIM: TUBULAT RECTANG. 400 X300				
35	**7347639** **M**		**8,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TUBULATURA RECTANGULARA RIGIDA 400X300				
36	**VA01A08** 82 **MP**		**22,50000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	CANALE DREPT.GATA CONF.CU PERIM.SECT.DE 250-400 MM CU SECT.CIRC.DIN TABLA ZINC DE 0.5 MM ASIM: TUBULAT RECTANG. 250X200				
37	**7347640** **M**		**25,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TUBULATURA RECTANGULARA RIGIDA 250X200				
38	**VA01A05** 82 **MP**		**2,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	CANALE DREPT.GATA CONF.CU PERIM.SECT.DE 250-400 MM CU SECT.RECT.DIN TABLA NEAGRA DE 0.5 MM ASIM: TUBULATURA CIRC. RIGIDA ,IZOLATA, DN 250 MM				
39	**7347641** **M**		**10,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TUBULATURA CIRCULARA,RIGIDA,IZOLAT, DN 250 MM				
40	**CL28A3** 82 **BUCATA**		**4,00000**		
	Sp.mat-100,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	GRILE DE VENTILATIE REGLABILE,DIN TABLA NEAGRA,CU 3 JALUZELE DE 200X250MM ASIM: GRILE DE INTRODUCERE, CU JALUZ FIXE 700X1100				
41	**7347642** **BUCATA**		**4,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	GRILA DE INTRODUCERE, CU JALUZELE EI120, 700 X 110 0				
42	**CL28A3** 82 **BUCATA**		**1,00000**		
	Sp.mat-100,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	GRILE DE VENTILATIE REGLABILE,DIN TABLA NEAGRA,CU 3 JALUZELE DE 200X250MM ASIM: GRILA EVACUARE 400 X 300				
43	**7347643** **BUCATA**		**1,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	GRILA DE EVACUARE, MONTATA PE TUBULATURA, 400 X300				
44	**CL28A3** 82 **BUCATA**		**6,00000**		
	Sp.mat-100,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	GRILE DE VENTILATIE REGLABILE,DIN TABLA NEAGRA,CU 3 JALUZELE DE 200X250MM ASIM: GRILA DE INTRODUCERE 350 X300				

0	1	2	3	4	5
45	**7347644**	**BUCATA**	**6,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	GRILA INTROD,DOTATA CU PLENUM,FILTRU,JALUZELE,350X 250				
46	**TRA02A25**	82 **TONE**	**1,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. $				
47	**TRA02A10**	82 **TONE**	**1,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. $				
48	**TRB05A1E**	99 **TONE**	**1,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TRANSP.PRIN PURTARE DIRECTA AL MATER.COMODE AVAND SUB 25 KG PE DIST. DE 50 M				
49	**TRI1AA01F1**	82 **TONE**	**1,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1$				
50	**TRI1AA08F1**	82 **TONE**	**1,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1 $				
51	**TRB01A15**	82 **TONE**	**1,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M $				
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
	Contrib. asig. munca	%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		**Io =**	**% x To**		
Profit		**Po =**	**% x (To+Io)**		
TOTAL GENERAL pe categorie		**Vo = To+Io+Po**			

OFERTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea:23 ELECTROMECANICA
Obiectul:02 CLADIREA C82
Categoria de lucrari04 INSTALATII TERMICE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod / Denumire material / Furnizorul	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Val (excl. TVA) (cf. factura)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5=3 X 4	6
1	**2100440** CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500	KG	**116,250**			0,117
2	**2200525** NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M CUB	**0,450**			0,607
3	**3803142** SARMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889	KG	**1,230**			0,001
4	**3805279** SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 0,8 STAS 889	KG	**0,540**			0,000
5	**3805322** SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 1,25 STAS 889	KG	**1,350**			0,001
6	**4113934** REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 25X 20 F1	BUCATA	**12,000**			0,001
7	**4114017** REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 32X 25 F1	BUCATA	**12,000**			0,001
8	**4114029** REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 32X 30 F1	BUCATA	**4,800**			0,001
9	**4114213** REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 50X 40 F2	BUCATA	**4,000**			0,001
10	**4114615** TEU FONTA MAL B1 S479 20X 15X20 3/4X 1/2X 3/4 F1	BUCATA	**18,000**			0,003
11	**4114718** TEU FONTA MAL B1 S479 25X 15X25 1 X 1/2X1 F1	BUCATA	**18,000**			0,004
12	**4114811** TEU FONTA MAL B1 S479 32X 15X32 11/4X 1/2X11/4 F1	BUCATA	**7,200**			0,002
13	**4114847** TEU FONTA MAL B1 S479 32X 20X32 11/4X 3/4X11/4 F1	BUCATA	**6,000**			0,002
14	**4115437** TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 20 3/4	BUCATA	**6,000**			0,001
15	**4115451** TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 25 1 ZN	BUCATA	**6,000**			0,001
16	**4115499** TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 32 11/4	BUCATA	**2,400**			0,001
17	**4115530** TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 40 11/2	BUCATA	**2,000**			0,001
18	**4117930** COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 20 3/4	BUCATA	**22,500**			0,003
19	**4117966** COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 25 1	BUCATA	**22,500**			0,005
20	**4117992** COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 32 11/4	BUCATA	**9,000**			0,003
21	**4118025** COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 40 11/2	BUCATA	**7,500**			0,004
22	**4120157** MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 20 3/4	BUCATA	**15,000**			0,001

114

0	1	2	3	4	5=3X4	6
23	**4120171**	BUCATA	**15,000**			0,001
MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 25 1						
24	**4120195**	BUCATA	**6,000**			0,001
MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 32 11/4						
25	**4120212**	BUCATA	**5,000**			0,001
MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 40 11/2						
26	**4201676**	BUCATA	**4,000**			0,003
ROBINET RETINERE VENTIL 1" PN 6 MUFA NI522						
27	**4201688**	BUCATA	**10,000**			0,014
ROBINET RETINERE VENTIL 1 1/4" PN 6 MUFA NI522						
28	**4201690**	BUCATA	**5,000**			0,013
ROBINET RETINERE VENTIL 1 1/2" PN 6 MUFA NI522						
29	**4204044**	BUCATA	**150,000**			0,018
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 3/4"						
30	**4204068**	BUCATA	**150,000**			0,016
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1/2"						
31	**4204070**	BUCATA	**40,000**			0,005
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1"						
32	**4204082**	BUCATA	**35,000**			0,005
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1"1/4"						
33	**4406379**	BUCATA	**4,000**			0,006
FLANSA PLATA PN 16 40- 48 OL44-3K ET PU S 8014						
34	**521146A**	KG	**270,000**			0,000
CONSOLE DE SUSTINERE						
35	**5709074**	BUCATA	**5,000**			0,000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 600						
36	**5709076**	BUCATA	**5,000**			0,000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 800						
37	**5709080**	BUCATA	**3,000**			0,000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1200						
38	**5709082**	BUCATA	**2,000**			0,000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1400						
39	**5709083**	BUCATA	**8,000**			0,000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1600						
40	**5709084**	BUCATA	**1,000**			0,000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1800						
41	**5709085**	BUCATA	**3,000**			0,000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=2000						
42	**5819963**	BUCATA	**823,900**			0,008
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920						
43	**5821681**	BUCATA	**16,000**			0,001
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 16X 55 GR. 4.8 S 920						
44	**5840405**	BUCATA	**823,900**			0,008
PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922						
45	**5840558**	BUCATA	**16,000**			0,000
PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 16 GR. 5 S 922						
46	**5882257**	KG	**0,172**			0,000
SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 18 OL34 S 5200						
47	**5900504**	KG	**0,200**			0,000
SARMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00						

0	1	2	3	4	5=3X4	6
48	**5904512**	M CUB	**0,240**			0,002
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CL A						
49	**6001472**	BUCATA	**13,170**			0,000
HARTIE SLEF.USC.CU EN FOI 23X30 GR 6 S1581						
50	**6100338**	KG	**2,160**			0,002
SOLUTIE DE ETANSARE						
51	**6103294**	KG	**12,948**			0,013
VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80						
52	**6108945**	KG	**0,030**			0,000
ULEI DE IN SICATIVAT U.001-13 STAS 16-80						
53	**6200468**	KG	**0,020**			0,000
GRAFIT CONCENTRAT (FLOTAT) TIPG PRAF						
54	**6200767**	LITRU	**0,359**			0,000
PETROL DISTILAT TIP 18/200 NP-NID 767						
55	**6202818**	M CUB	**3,731**			3,731
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
56	**6202820**	M CUB	**0,375**			0,375
APA POTABILA						
57	**6306236**	BUCATA				0,000
GRILA VENTILATIE TABLA NEAGRA 0,5MM 4 JALUZ. 200X250MM						
58	**6313344**	BUCATA	**108,000**			0,003
DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 8						
59	**6622020**	KG	**0,100**			0,000
PLACA MARSIT M 25-450X3,0 MM S 3498						
60	**6716508**	M	**151,500**			0,000
TEAVA POLIETILENA ARMATA (CU INSERTIE AL) DN=20MM						
61	**6716509**	M	**151,500**			0,000
TEAVA POLIETILENA ARMATA (CU INSERTIE AL) DN=25MM						
62	**6716510**	M	**60,600**			0,000
TEAVA POLIETILENA ARMATA (CU INSERTIE AL) DN=32MM						
63	**6716511**	M	**50,500**			0,000
TEAVA POLIETILENA ARMATA (CU INSERTIE AL) DN=40MM						
64	**6832352**	BUCATA	**1,350**			0,001
BURGHIU CU CAP WIDIA D=8 MM						
65	**7308164**	KG	**0,680**			0,000
CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63						
66	**7308310**	KG	**1,910**			0,001
CARTON OND.TIP2 DIN HIRT AMBAL.TIP P 320G/MP,SULURI 1M						
67	**7309637**	KG	**0,102**			0,000
CLORAMINA B						
68	**7322940**	KG	**7,730**			0,007
FUIOR CINEPA						
69	**7327005**	KG				0,000
LANT CU ZALE INNODATE D= 2 MM S 2585/5						
70	**7330002**	KG	**1,761**			0,001
MINIU DE PLUMB						
71	**7330399**	KG	**2,444**			0,002
MUCAVA TIP1 PASTA BRUNA LEMN 1400G/MP,SATINATA,COLI						
72	**7344045**	BUCATA	**2,000**			0,000
ROB INET SFERA GOLIRE+DOP+PORTFURTUN DN 1/2						

0	1	2	3	4	5=3X4	6
73	**7347638**	M	**40,000**			0,000
TUBULATURA RECTANGULARA RIGIDA 800 X 400						
74	**7347639**	M	**8,000**			0,000
TUBULATURA RECTANGULARA RIGIDA 400X300						
75	**7347640**	M	**25,000**			0,000
TUBULATURA RECTANGULARA RIGIDA 250X200						
76	**7347641**	M	**10,000**			0,000
TUBULATURA CIRCULARA,RIGIDA,IZOLAT, DN 250 MM						
77	**7347642**	BUCATA	**4,000**			0,000
GRILA DE INTRODUCERE, CU JALUZELE EI120, 700 X 1100						
78	**7347643**	BUCATA	**1,000**			0,000
GRILA DE EVACUARE, MONTATA PE TUBULATURA, 400 X300						
79	**7347644**	BUCATA	**6,000**			0,000
GRILA INTROD,DOTATA CU PLENUM,FILTRU,JALUZELE,350X250						
80	**7801881**	MP	**30,900**			0,000
IZOLATIE TIP TUBOLIT AR						
81	**8801214**	BUCATA	**27,000**			0,000
ROB.DREPT 3/8" REGLAJ RETUR						
82	**8801318**	BUCATA	**27,000**			0,000
ROB.GOLIRE INSTALATIE 1/2"						
83	**8807974**	BUCATA	**27,000**			0,000
ROB.CAP TERMOSTATAT 1/2"(CUPRU/PEXAL)						
84	**8813014**	BUCATA	**1,000**			0,000
CLAPET RETINERE ORIZONTAL FIFI 1"						
85	**8813015**	BUCATA	**1,000**			0,000
CLAPET RETINERE ORIZONTAL FIFI 1 1/4"						
				Total M:		5,020

:

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA PLOT PLAN S.R.L. 3 BUCURESTI - ROMANIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea:23 ELECTROMECANICA
Obiectul:02 CLADIREA C82
Categoria de lucrari04 INSTALATII TERMICE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4=2 X 3	5
1	0011712	118,42000			
	INSTALATOR INCALZIRE 12				
2	0011722	288,25000			
	INSTALATOR INCALZIRE 22				
3	0011732	10,34000			
	INSTALATOR INCALZIRE 32				
4	0011742	91,31000			
	INSTALATOR INCALZIRE 42				
5	0011749	67,50000			
	INSTALATOR INCALZIRE 4B				
6	0011752	20,50000			
	INSTALATOR INCALZIRE 52				
7	0011912	23,64814			
	INSTALATOR VENTILATORIST 12				
8	0011922	23,64814			
	INSTALATOR VENTILATORIST 22				
9	0011932	23,64814			
	INSTALATOR VENTILATORIST 32				
10	0011942	23,64814			
	INSTALATOR VENTILATORIST 42				
11	0012022	4,30500			
	INSTALATOR ALIM.APA 22				
12	0012042	2,13200			
	INSTALATOR ALIM.APA 42				
13	0012211	9,83970			
	IZOLATOR HIDROFUG 11				
14	0012231	9,83970			
	IZOLATOR HIDROFUG 31				
15	0013421	3,08000			
	ZIDAR 21				
16	0019921	1,08199			
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21				
17	0019922	2,75000			
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22				
18	0019931	0,22000			
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31				
19	0021821	21,60000			
	LACATUS MECANIC INTR.REP. 21				
20	0021831	8,10000			
	LACATUS MECANIC INTR.REP. 31				
21	0022721	8,10000			
	SUDOR ELECTRIC 21				
22	0222831	21,60000			
	SUDOR GAZE-B 31				

Executant 19 *Obiecti23* *Obiect02* *Categori04*

0	1	2	3	4=2 X 3	5
23	0319711	0,80000			
MUNCITOR INC/DESC.MAT. 11					
	Total m:	784,36096			

:

Lucrarea se incadreaza in grupa:

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ * PLOT PLAN S.R.L. * ROMÂNIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:23 ELECTROMECANICA
Obiectul:02 CLADIREA C82
Categoria de lucrari04 INSTALATII TERMICE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	E 0007609	6,75000		
MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA D=35MM				
	Total U:	6,75000		

:

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA * PLOT PLAN S.R.L. 3 * BUCUREȘTI - ROMÂNIA

120

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 23 ELECTROMECANICA
Obiectul: 02 CLADIREA C82
Categoria de lucrari:04 INSTALATII TERMICE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto din articole de lucrari					
46	TRA02A25	TONE		a. 1,00000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.			b. 1,00000		
				$		
47	TRA02A10	TONE		a. 1,00000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.			b. 1,00000		
				$		
	Total transport auto din articole de lucrari				2,00000	
				Total t:	2,00000	

OFERTANT

SOCIETATE COMERCIALĂ * PLOT PLAN S.R.L. 3 * BUCUREȘTI - ROMÂNIA